

รายการประกอบแบบ อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ ๕ ชั้น
และสรุปรายละเอียด อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๘๗๐๘/๔๑

๑. งานโครงสร้าง

- ไม่มี

๒. งานสถาปัตยกรรม รายละเอียด ดังนี้**๒.๑ ชั้นล่าง****๑.๒.๓ งานผนัง - ผิวผนัง**

- ผู้รับจ้างจะต้องรื้อผนังก่ออิฐเดิมออก แล้วทำการก่อผนังก่ออิฐใหม่พร้อมเทเอ็นทับหลัง ทาสีใหม่ (ห้องเก็บเครื่องเซฟเวอร์)

๑.๒.๔ งานทาสี

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการลอกสีเดิมภายนอก และทำความสะอาดผิวผนังภายนอก ใช้น้ำยารองพื้นปูนเก่า และดำเนินการทาสีใหม่

๑.๓ งานระบบประปา-สุขาภิบาล

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ เดินท่อระบบระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๖๐ เมตร. ภายในตัวอาคาร ให้ระบายน้ำออกไปยังระบบระบายน้ำสาธารณะ ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

- (ห้องล้างเครื่องมือ) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ รายการที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ ตามรูปแบบเลขที่ ๘๗๐๘/๔๑ ให้ครบตามจำนวน หรือให้ได้ใช้งานได้สมบูรณ์ (ตำแหน่งระบุในขณะก่อสร้าง)

ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด**๓.๑ หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี**

- ผู้รับจ้างจะต้องทำงานระบบป้องกันฝุ่นละออง และทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน

๒.๒ ชั้น ๑**๑.๒.๔ งานทาสี**

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการลอกสีเดิมภายนอก และทำความสะอาดผิวผนังภายนอก ใช้น้ำยารองพื้นปูนเก่าและดำเนินการทาสีใหม่ ส่วนภายในให้ดำเนินการทาสีใหม่

๑.๒.๕ งานเบ็ดเตล็ด

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และป้ายบอกชั้นและป้ายก่อสร้างข้อมูลแสดงอาคารตามรายการ (๑.๒.๕ งานเบ็ดเตล็ด) ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๑.๓ งานระบบประปา-สุขาภิบาล

- (หลังห้องตรวจ ชั้น ๑) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ ติดตั้งท่อประปา PB SDR ๑๓.๕ และท่อน้ำทิ้ง PVC-๘.๕ ให้สมบูรณ์แล้วเสร็จ ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

- (ห้องน้ำชาย - ห้องน้ำหญิง ชั้น ๑) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ ห้องน้ำชั้น ๑ ห้องน้ำชาย-หญิง เดิม (WC.๑๗) และ สก๊ตพื้น พร้อมเดินระบบท่อประปา PB SDR ๑๓.๕ และท่อน้ำทิ้ง PVC-๘.๕ ใหม่ทั้งหมด ตามรายการ (๑.๓ งานระบบประปา-สุขาภิบาล) พร้อมทำระบบป้องกันฝุ่นละออง และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จะต้องดำเนินการทาวาสุดกันซึมชนิดทาแบบซีเมนต์โพลีเมอร์ (๑.๒.๔ งานผิวพื้น) และดำเนินการปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้านขนาด ไม่น้อยกว่า ๘" x ๘" ตามรายการ (๑.๒.๔ งานผิวพื้น) และติดตั้งสุขภัณฑ์ กลับตำแหน่งเดิม ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

- และติดตั้งลูกถ้วยแก้วกับกรดสำหรับ SINK ในห้อง LAB ตำแหน่งตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

สมชาย งาม

จิ
หมี

จรูญ

QV

-๒-

๑.๔ งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร**๑.๔.๑ งานระบบไฟฟ้า**

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้งแผงสวิตช์รวม และติดตั้งสวิตช์เปิด - ปิด ดวง โคมบริเวณโถงพักคอย ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๕ สวิตช์ , ภายในห้องน้ำชั้น ๑ โคม PL (๑x๙ w.) dia.๖” ทรงกระบอก หลอด LED จำนวน ๕ ชุด และหลังห้องตรวจ ชั้น ๑ บางส่วน LED ๓x๑๘ w. ตะแกรงอลูมิเนียม ผึงผ้าเพดาน และงานไฟฟ้าส่วนอื่นๆ ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๑.๔.๔ งานระบบเรียกพยาบาล

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้งระบบเรียกพยาบาลให้ครบถ้วนและ ถูกต้อง ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

กลุ่มงานที่ ๒**ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ****๒.๒ งานระบบเสียงประกาศ**

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้งงานระบบเสียงประกาศให้ถูกต้อง ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑ (ติดตั้งในส่วนห้องประชาสัมพันธ์) ผู้รับจ้างต้องเสนอ สเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติ

๒.๕ งานระบบโทรทัศน์ สัญญาณ TV Digital

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้งงานระบบโทรทัศน์ให้ถูกต้อง ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑ (ติดตั้งในส่วนที่พักคอย) ผู้รับจ้างต้องเสนอ สเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติ

กลุ่มงานที่ ๓**๓.๑ งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร**

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ ครุภัณฑ์ ในส่วนของชั้นที่ ๑ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง และทำการดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ตามรายการที่ ๓.๑ งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร ให้ถูกต้องตามแบบ พร้อมทำงานระบบป้องกันฝุ่นละอองและพื้นที่ก่อสร้าง ในส่วนที่จะทำการติดตั้ง ครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑ และทำความสะอาดเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ

๒.๑ หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

- ผู้รับจ้างต้องเสนอ สเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อ (๒.๑ ครุภัณฑ์สั่งซื้อ) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติ ก่อนติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ ติดตั้ง ครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

- ผู้รับจ้างต้องเสนอ สเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อ (๒.๒ ระบบเสียงประกาศ) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติ ก่อนติดตั้ง จำนวน ๖ รายการ ติดตั้ง ครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๒.๓ ชั้น ๒

๑.๒.๖ งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งประตู ๒๑๓ (ตามแบบแก้ไข ห้องทำฟัน ๑) พร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้แล้วเสร็จ

๑.๒.๘ งานทาสี

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการลอกสีเดิมภายนอก และทำความสะอาดผิวผนังภายนอกโดยใช้น้ำยา รองพื้นปูนเก่าและดำเนินการทาสีใหม่ ส่วนภายในให้ดำเนินการทาสีใหม่

นายก อบจ. วัย ๕
 สก
 ๒๕๖๓
 ๐๕

-๕-

๒.๖ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งงาน งานระบบพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง และติดเพดานให้ครบถ้วน ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๒.๘ งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ และติดตั้งอุปกรณ์ใช้งานคนไข้ ในส่วนของที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้อ และทำการดำเนินการจัดซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกต้องตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

๓.๑ หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี

- ผู้รับจ้างจะต้องทำงานระบบป้องกันฝุ่นละออง และทำความสะอาดให้กลับสู่สภาพเดิม
- ซ่อมแซมผนังบางส่วนที่ชำรุด

๒.๔ ^๕ ชั้น ๔

๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจฝ้าเพดาน ในส่วนของชั้นที่ ๔ และดำเนินการติดตั้งฝ้า เพดานใหม่พร้อมทาสี ในส่วนที่เหลือและขาดหายไป

๑.๒.๔ งานฉาบผิว

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่ห้องสมุด , สำนักงานแพทย์ และห้องประชุมใหญ่ ที่ จะต้องทำการรื้อถอนกระเบื้องยางและบัวเชิงผนังเดิม และทำการปูกระเบื้องยางใหม่ พร้อมบัวเชิงผนัง และ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ เสนอรูปแบบ เวกี โครงเคร่าเหล็ก ในรูปแบบ shop Drawing ให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ พิจารณาก่อนจะดำเนินการติดตั้งเวกี ที่กรุด้วยกระเบื้องยาง

๑.๒.๖ งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์

- ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจและวัดขนาดพื้นที่จริงสำหรับติดตั้งประตูบานเฟี้ยมสำเร็จรูปแบบพับ จำนวน ๒ ชุด ในห้องประชุมใหญ่

๑.๒.๗ งานสุขภัณฑ์ (ส้วม) พร้อมอุปกรณ์

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจอุปกรณ์ห้องน้ำทั้งหมดและดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้ง ให้พร้อมใช้งานได้เหมือนเดิม ในส่วนที่ยังขาดเหลือ ให้ครบถ้วน ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๑.๒.๘ งานทาสี

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการลอกสีเดิมภายนอก และทำความสะอาดผิวผนังภายนอกโดยใช้น้ำยา รองพื้นปูนเก่าและดำเนินการทาสีใหม่ ส่วนภายในให้ดำเนินการทาสีใหม่

๑.๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานได้เหมือนเดิม ในส่วนที่ยังขาด เหลือ ให้ครบถ้วน ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๑.๓ งานระบบประปา-สุขาภิบาล

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ ระบบน้ำดีและน้ำทิ้ง ให้กลับมาใช้งานได้ปกติตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๑.๔ งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

๑.๔.๑ งานระบบไฟฟ้า

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ งานระบบไฟฟ้าในส่วนที่เหลือและแก้ไขให้ถูกต้องตาม รูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

นางสาว วชิรา

อี

นวิ

วิ

จี

-๔-

๒.๔ ชั้น ๓

๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจฝ้าเพดาน ในส่วนของชั้นที่ ๓ ห้องเก็บอุปกรณ์ และห้องพักพื้น ทำการรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม และดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานใหม่พร้อมทาสี

๑.๒.๗ งานสุขภัณฑ์ (ส้วม) พร้อมอุปกรณ์

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจอุปกรณ์ห้องน้ำทั้งหมดและดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งให้พร้อมใช้งานได้เหมือนเดิม ในส่วนที่ยังขาดเหลือ ให้ครบถ้วน ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๑.๒.๘ งานทาสี

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการลอกสีเดิมภายนอก และทำความสะอาดผิวผนังภายนอกโดยใช้น้ำยารองพื้นปูนเก่าและดำเนินการทาสีใหม่ ส่วนภายในให้ดำเนินการทาสีใหม่

๑.๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบถ้วน และให้พร้อมกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม ในส่วนที่ยังขาดเหลือ ให้ตรงตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๑.๓ งานระบบประปา-สุขาภิบาล

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ ระบบน้ำดีและน้ำทิ้ง ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อ ROOF DRAIN ของเดิม ออกแล้วติดตั้งใหม่ ทั้งหมดภายนอกอาคาร

๑.๔ งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

๑.๔.๑ งานระบบไฟฟ้า

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ งานระบบไฟฟ้าในส่วนที่เหลือและแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

กลุ่มงานที่ ๒

๒.๑ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้งงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศให้ถูกต้องตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

กลุ่มงานที่ ๓

๓.๑ งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ ครุภัณฑ์ ในส่วนของชั้นที่ ๓ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง และทำการดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ตามรายการที่ ๓.๑ งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร ให้ถูกต้องตามแบบ พร้อมทำงานระบบป้องกันฝุ่นละอองและพื้นที่ก่อสร้าง ในส่วนที่จะทำการติดตั้ง ครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑ และทำความสะอาดเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ

ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

๒.๑ งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้งครุภัณฑ์สั่งซื้อ ในส่วนของชั้นที่ ๓ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง และทำการดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกต้องตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๒.๔ งานระบบโทรศัพท์

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งงาน งานระบบโทรศัพท์ให้ครบถ้วน ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๑.๒.๗ งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจและดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์ โถส้วมน้ำราบบลัซแทงค์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และอุปกรณ์ห้องน้ำในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และติดตั้งก๊อกน้ำวงช้าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้อง x-ray ฟัน และห้อง LAB) ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๑.๒.๘ งานเบ็ดเตล็ด

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้ง ราวจับ สแตนเลส บริเวณระเบียงด้านหน้า ชั้น ๒ ด้านหน้าทั้งหมด ตามรายการ (๑.๒.๘ งานเบ็ดเตล็ด) ติดตั้ง ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๑.๔ งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

๑.๔.๑ งานระบบไฟฟ้า

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ งานระบบไฟฟ้าในส่วนที่เหลือและแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๑.๓ งานระบบประปา-สุขาภิบาล

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อ ROOF DRAIN ของเดิม ออกแล้วติดตั้งใหม่ ทั้งหมดภายนอกอาคาร

กลุ่มงานที่ ๒

๒.๑ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้งงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศให้ถูกต้องตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

กลุ่มงานที่ ๓

๓.๑ งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ ครุภัณฑ์ ในส่วนของชั้นที่ ๒ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง และทำการดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ตามรายการที่ ๓.๑ งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร ให้ถูกต้องตามแบบ พร้อมทำงานระบบป้องกันฝุ่นละอองและพื้นที่ก่อสร้าง ในส่วนที่จะทำการติดตั้ง ครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑ และทำความสะอาดเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ

ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

๒.๕ งานระบบโทรทัศน์ สัญญาณ TV Digital

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้งงานระบบโทรทัศน์ให้ถูกต้อง ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑ (ติดตั้งในส่วนที่פקคอย) ผู้รับจ้างต้องเสนอ สเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติ

๒.๖ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งงาน งานระบบพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง และติดเพดานให้ครบถ้วน ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

๓.๑ หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี

- ผู้รับจ้างจะต้องทำงานระบบป้องกันฝุ่นละออง และทำความสะอาดให้กลับสู่สภาพเดิม

นายสมชาย วงศ์
จิ
นาย
นาย
นาย

-๖-

๑.๔.๓ งานระบบโทรศัพท์

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจและติดตั้งระบบโทรศัพท์ ให้ถูกต้องตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

กลุ่มงานที่ ๒

๒.๑ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้งงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศให้ถูกต้องตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

กลุ่มงานที่ ๓

๓.๑ งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ ครุภัณฑ์ ในส่วนของชั้นที่ ๔ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง และทำการดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ตามรายการที่ ๓.๑ งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร ให้ถูกต้องตามแบบ พร้อมทำงานระบบป้องกันฝุ่นละอองและพื้นที่ก่อสร้าง ในส่วนที่จะทำการติดตั้ง ครุภัณฑ์ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑ และทำความสะอาดเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ

ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ

๒.๑ งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้งงานระบบเสียงสำหรับห้องประชุม ชั้น ๔ ให้ถูกต้องเสร็จสมบูรณ์ และก่อนติดตั้งผู้รับจ้างต้องเสนอสเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติ ก่อนดำเนินการ

๒.๔ งานระบบโทรศัพท์

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งงาน งานระบบโทรศัพท์ให้ครบถ้วน ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

๒.๕ งานระบบโทรทัศน์ สัญญาณ TV Digital

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ และติดตั้งงานระบบโทรทัศน์ให้ถูกต้อง ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑ (ติดตั้งในส่วนที่พักคอย) ผู้รับจ้างต้องเสนอ สเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติ

๒.๖ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งงาน งานระบบพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง และติดเพดานให้ครบถ้วน ตามรูปแบบ ๘๗๐๘/๔๑

ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

๓.๑ หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี

- ผู้รับจ้างจะต้องทำงานระบบป้องกันฝุ่นละออง และทำความสะอาดให้กลับสู่สภาพเดิม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมเกียรติ วรยุทธการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสกุลกาญจน์ หุ่นศรีสกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพรัช เพ็ชรปาล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณัฐกฤต ด้านวัชรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิสร รัญจวน)